

MALGA LAVACCHIO

PARTICELLE FORESTALI	
A PASCOLO	111-112
A BOSCO	41p-43-44-46-47-48p-51p

STAZIONI

Campigolo di malga Lavacchio di forma allungata posto tra corno di Corlach e passo Piasenza. L'area pascoliva è attraversata dalla strad forestale che posta al passo.

ALTITUDINE

1200-1400 m s.l.m.

MORFOLOGIA GENERALE

Giacitura caratterizzata da leggero avvallamento con esposizione nord, campigolo esposizione est.

CONDIZIONI VEGETATIVE

Pascolo pingue di buona produttività, ascrivibile all'alchemillo-poeto, che si articola in due aree. Quella più a nord presenta nella zona compresa tra la strada di un area invasa da Deschampsia caespitosa, con cotico degradato nella zona in prossimità della zona di abbeverata. Nella zona a sud, in corrispondenza della malga e nella zona a sud-ovest caratterizzata dalla presenza di nitrofile (ortiche).

L'area pascoliva individuata dalla sezione 112, attualmente sfalciata è catatterizzata da una pascolo ad alto valore pabulare (1,5 UBA/ha). Tra le due aree è presente una area di bosco pascolato e zone invase da vegetazione arbustiva. Intercluse nelle aree a bosco (sezione 47, 46) radure di pascoli pingui caratterizzate da zone morfologicamente depresse.

FORMAZIONI ERBACEE			
Tipologia	ha	UBA / ha	UBA
Vegetazione arbustive e prenemorali di sostituzione	0,4344	0,4	0,17
Pascoli e praterie pingui	29,4783	1	29,48
Pascoli magri e praterie meso-microtermi	3,3747	0,3	1,01
Nitrofile	0,2928	0,8	0,23
Bosco pascolato	9,9288	0,2	1,99
Totale	43,5090		

CARICO		
CARICO ATTUALE (UBA)	33	
CARICO OTTIMALE (UBA)	33	(+3 UBA)

PERIODO DI MONTICAZIONE

giugno-settembre

TIPLOGIA DI CARICO

bovini adulti (in latazione), manze

In aggiunta alle 33 UBA c'è la Sezione 112, quantificabile in circa 3 UBA.

Obbligatorio il pascolo turnato

FABBRICATI			
casara, stalla	Acqua	Elettricità	Mungitura
bivacco Lavacchio gestito da SAT di Avio	sì	sì	no

DOTAZIONI

Casara in buone condizioni. Sala di mungitura priva di predisposizione per l'impianto di mungitura.

POTENZIALITA' TURISTICHE

bassa

MIGLIORAMENTI FABBRICATI

Miglioramento delle are limitrofe ai fabbricati, paddok

MIGLIORAMENTI ALLA VIABILITA'

nessuna

ALTRI MIGLIORAMENTI

Manutenzione della pozza zona nord e sistemazione abbeveratoi pozza a sud.

MIGLIORAMENTI PASCOLI

Interventi per limitare la deschampsia, e per contenere l'espansione delle specie nitrofile. Gestione del pascolo turnato. Realizzazione delle recinzioni sul confine con le aree boscate e per la gestione del pascolo turanto.



